

Gemeinde Ried bei Kerzers

WIDALMI

Sicherheitsmassnahmen für Fussgänger

2. Etappe (Moosgasse - Altes Widalmi)

Fussweg mit Belag, Randstein und Abschlusssteinen

Kostenschätzung

<u>Ausbau:</u> (Moosgasse entlang Widalmi bis zum Alten Widalmi) -Breite 1,50 m bis 1,65 m -Randstein 12/15/25, Anschlag 12 cm (Seite Strasse), Abschlussstein 11/13 cm, (Seite Parzellen) -Bei beiden Brücken keine Massnahmen					
1	Installation	gl	1	4'500.00	4'500.00
2	Tiefbauarbeiten Fussweg, L = 490 m, Breite 1,50 m	m	490	340.00	166'600.00
3	Böschungssicherung, Sytec BaFix, Höhe 0,5 m, L=390 m	m	390	240.00	93'600.00
Zwischentotal 1					264'700.00
<u>Ausbau: Einlenker in Gurzelenstrasse</u> -Breite 1,65 m, Kiesfundation mit Belag und Abschlusssteinen					
4	Tiefbauarbeiten Fussweg, L = 20 m	m	20	550.00	11'000.00
5	Versetzen neue Kandelaber beim Fussgängerstreifen	St	2	3'500.00	7'000.00
Zwischentotal 2					18'000.00
<u>Diverse Arbeiten</u>					
6	Zurückschneiden von Hecken	gl	1	4'000.00	4'000.00
7	Entfernen der best. Leitplanken	gl	1	3'000.00	3'000.00
8	Versetzen von Leitplanken, Typ D Nr. 1211, Sagérime	m	360	120.00	43'200.00
9	Signalisierung, Markierung	gl	1	5'000.00	5'000.00
10	Neuversetzen von 3 Kandelabern inkl. Kabelschutzrohre	St	3	3'500.00	10'500.00
11	Verschieben eines Kandelabers	St	1	3'000.00	3'000.00
12	<u>Anpassen von Schlammsammlern im Fussweg:</u> -Versetzen einer geschlossenen Schachtabdeckung -Erstellen von Einlaufrinnen	St	5	2'800.00	14'000.00
Zwischentotal 3					82'700.00
Zwischentotal 1 - 3					365'400.00
<u>Projekt, Bauleitung, MWST, Verschiedenes</u>					
13	Projektierung, Auflage, Submission, Vergabe (Schätzung)				18'000.00
14	Bauleitung, Ausmass, Inbetriebnahme (Schätzung)				19'000.00
Zwischentotal Pos. 1 - 3, 13 + 14					402'400.00
15	MWST 7,7 % von Fr. 402'400.-				30'985.00
16	Verschiedenes und Unvorhergesehenes				19'615.00
Kostenschätzung Fussweg Widalmi					
2. Etappe: Moosgasse - Altes Widalmi					
					Fr. 453'000.00